

สรุป
 โครงการปรับปรุงอาคารมาลัย หุระนันท์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร				
2	งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1				
3	งานปรับปรุงระบบประปาภายในอาคาร และปั้มน้ำสวนน้ำตกน้อมเกล้า				
4	งานอื่นๆ				
4	รวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3)				
5	ค่าดำเนินการและกำไร 8 %				
6	รวม (ข้อ 4 + ข้อ 5)				
7	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
8	รวมทั้งสิ้น (ข้อ 6 + ข้อ 7)				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1								
	2.1 งานฝ้าเพดาน								
	2.1.1 ซ่อมและทำความสะอาดฝ้าเพดานอลูมิเนียมของเดิม	1.00	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานฝ้าเพดาน								
	2.2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	2.2.1 โคมไฟ LED T8 2x28 W (Cool Whit) Prismatic	27.00	ชุด						
	ฝ้าฝ้าเพดาน (ขนาดตามของเดิม)								
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	2.3 งานเดินรับไฟฟ้า								
	2.3.1 ติดตั้งเดินรับไฟฟ้าแบบมีกราวด์ พร้อมกล่องและรางเก็บสาย	11.00	ชุด						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานเดินรับไฟฟ้า								
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1								
3	งานปรับปรุงระบบประปาภายในอาคาร และบิมน้ำสวนน้ำตกน้อมเกล้า								
	3.1 ระบบน้ำประปาภายในอาคาร								
	3.1.1 งานรื้อถอน								
	1. รื้อถอนท่อน้ำและเครื่องสูบน้ำของเดิม	1.00	LOT						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานรื้อถอน								
	3.1.2 งานเครื่องสูบน้ำ								
	1. เครื่องสูบน้ำประปา (Trasfer Pump)	2.00	เครื่อง						
	พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ								
	รวมงานเครื่องสูบน้ำ								
	3.1.3 งานท่อน้ำประปา								
	1. ท่อ PP-R PIPE (SDR 11 (PN10))								
	1.1 -Dai1/12"	50.00	เมตร						
	1.2 -Dia. 2 "	120.00	เมตร						
	1.3 -Dia. 2-1/2 "	50.00	เมตร						
	1.4 -Dia. 3 "	140.00	เมตร						
	1.5 -Dia 4"	70.00	เมตร						

