

ใบสรุปราคา

โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัดถาวร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
ก	<u>งานปรับปรุง</u>				
1	ห้องประชุม				
	1.1 งานเตรียมพื้นที่และรื้อถอน				
	1.2 งานพื้นห้องควบคุม				
	1.3 งานพื้น				
	1.4 งานผนัง				
	1.5 งานฝ้าเพดาน				
	1.6 งานประตูพร้อมวงกบ				
	1.7 ระบบภาพ แสง และเสียง				
	1.8 งานซ่อมโต๊ะ Lecture และทำความสะอาดโซฟา				
	1.9 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
	1.10 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				
	1.11 งานแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย				
2	โถงหน้าห้องประชุม				
	2.1 งานระบบปรับอากาศ				
	2.2 งานฝ้าเพดาน				
3	ห้องน้ำ				
	3.1 งานแก้ไขท่อน้ำทิ้ง				
	3.2 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์				
	3.3 งานไฟฟ้า				
	3.4 งานระบายอากาศ				
	3.5 งานฝ้าเพดาน				
4	ห้องอเนกประสงค์ 1-2				
	4.1 งานรื้อถอน				
	4.2 งานพื้น				
	4.3 งานฝ้าเพดาน				
	4.4 งานระบบไฟฟ้า				
5	ลานดาดฟ้าหน้าห้องประชุม				
	5.1 งานรื้อถอน				
	5.2 งานติดตั้งกระจกช่อง SKY LIGHT				
6	งานซ่อมหลังคา				
7	รวม (ข้อ 1 ถึงข้อ 6)				
8	ค่าดำเนินการและกำไร 8 %				
9	รวม (ข้อ 7 + ข้อ 8)				
10	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
11	รวมงานปรับปรุง (ข้อ 9 + ข้อ 10)				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
ข	งานครุภัณฑ์				
12	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				
13	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
14	รวมงานครุภัณฑ์ (ข้อ 12 + ข้อ 13)				
15	รวมทั้งสิ้น (ข้อ 11 + ข้อ 14)				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
1.4	งานผนัง								
	1.4.1 ผนัง-1	110.00	ตร.ม.		-		-	-	
	1.4.2 ผนัง-2	90.00	ตร.ม.		-		-	-	
	1.4.3 ผนัง-3	32.00	ตร.ม.		-		-	-	
	1.4.4 ผนัง-4	30.00	ตร.ม.		-		-	-	
	1.4.5 ผนัง-5	45.00	ตร.ม.		-		-	-	
	1.4.6 ผนัง-6	47.00	ตร.ม.		-		-	-	
	1.4.7 บัวพื้นไม้เทียม 1" x 4"	7.00	ม.		-		-	-	
	1.4.8 บัวพื้นไม้เทียม 1" x 3"	12.00	ม.		-		-	-	
	1.4.4 อื่นๆ								
	รวมงานผนัง							-	
1.5	งานฝ้าเพดาน								
	1.5.1 ฝ้าฉาบเรียบแผ่นยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ตามรูปแบบเดิม)	420.00	ตร.ม.		-		-	-	
	งานฝ้าเพดาน							-	
1.6	งานประตู พร้อมวงกบ								
	1.6.1 ประตู D-1	2.00	ชุด		-		-	-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	1.6.2 ประตู D-2	1.00	ชุด		-		-	-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ร.ก.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	1.6.3 ประตู D-3	2.00	ชุด		-		-	-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	รวมงานประตู							-	
1.7	ระบบภาพ แสง และเสียง								
	1.7.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ	1.00	เครื่อง		-		-	-	
	1.7.2 เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง		-		-	-	
	1.7.3 ตู้ลำโพงความถี่กลางสูง แบบมีกำลังขยายในตัว	4.00	ตู้		-		-	-	
	1.7.4 ตู้ลำโพงความถี่ต่ำ แบบมีกำลังขยายในตัว	2.00	ตู้		-		-	-	
	1.7.5 ลำโพงมอนิเตอร์ สำหรับห้องควบคุม	1.00	คู่		-		-	-	
	1.7.6 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ	4.00	ชุด		-		-	-	
	1.7.7 ไมโครโฟนใช้สายชนิดมือถือ	6.00	ตัว		-		-	-	
	1.7.8 เครื่องเล่นไฟล์เสียงระบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง		-		-	-	
	1.7.9 ไฟ PAR LED	24.00	โคม		-		-	-	
	1.7.10 ไฟ MOVING HEAD	4.00	โคม		-		-	-	
	1.7.11 ไฟโมเพ้ FOUR EYE LIGHTS	4.00	โคม		-		-	-	
	1.7.12 บอร์ดควบคุมไฟ DMX 512	1.00	เครื่อง		-		-	-	
	1.7.13 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 KVA	1.00	เครื่อง		-		-	-	
	1.7.14 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,500 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง		-		-	-	
	1.7.15 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 180 นิ้ว	1.00	จอ		-		-	-	
	1.7.16 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา		-		-	-	
	1.7.17 ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้		-		-	-	
	1.7.18 ค่ารถขนอุปกรณ์ของเดิม	1.00	เหมา		-		-	-	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	1.7.18 ค่าติดตั้ง	1.00	เหมา		-			-	
	รวมงานระบบภาพ แสง และเสียง							-	
1.8	งานซ่อมโต๊ะ Lecture และทำความสะอาดโซฟา								
	1.8.1 วัสดุปิดผิวหน้าด้วยแผ่นลามิเนต	17.00	ชุด		-			-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	1.8.2 ทำความสะอาดโซฟา	1.00	งาน					-	
	1.8.3 อื่นๆ								
	รวมงานซ่อมโต๊ะ Lecture							-	
1.9	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.9.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์แขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	6.00	เครื่อง		-			-	
	1.9.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู	1.00	เครื่อง		-			-	
	1.9.3 ชุดพัดลมระบายอากาศ ความสามารถในการระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า ชุดละ 3,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด		-			-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	1.9.4 ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน		-			-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	1.9.5 แก๊สระบบปรับอากาศของเดิม	1.00	งาน		-			-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							-	
1.10	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1.10.1 โคมไฟฟ้า	4.00	ชุด		-			-	
	1.10.2 โคมไฟฟ้า	85.00	ชุด		-			-	
	1.10.3 ไฟฉุกเฉิน หลอด LED 2x9 วัตต์	4.00	ชุด		-			-	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
3.2	สุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	3.2.1 โถสุขภัณฑ์ C1323 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	8.00	ชุด		-		-	-	
	3.2.2 ชุดฝักชำระสำหรับโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด		-		-	-	
	3.2.3 ก๊อกน้ำ CT 160C10 สำหรับอ่างล้างมือ พร้อมสายน้ำดี	6.00	ชุด		-		-	-	
	3.2.4 สายชำระ CT 993NH	8.00	ชุด		-		-	-	
	3.2.5 อื่นๆ								
	รวมสุขภัณฑ์และอุปกรณ์							-	
3.3	งานไฟฟ้า								
	3.3.1 หลอด LED ทดแทนของเดิม (ใช้โคมของเดิม)	1.00	งาน		-		-	-	
	3.3.2 อื่นๆ								
	รวมงานไฟฟ้า							-	
3.4	งานระบายอากาศ								
	3.4.1 พัดลมดูดอากาศ	2.00	ชุด		-		-	-	
	3.4.2 อื่นๆ								
	รวมงานระบายอากาศ							-	
3.5	งานฝ้าเพดาน								
	3.5.1 ซ่อมฝ้าเพดานเดิมในส่วนที่ชำรุด และทาสีฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	งาน		-		-	-	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
	3.5.2 อื่นๆ								
	รวมงานฝ้าเพดาน							-	
	รวมงานห้องน้ำ							-	
4	ห้องอเนกประสงค์ 1-2								
4.1	งานรื้อถอน								
	4.1.1 รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	1.00	งาน			7,500.00	7,500.00	7,500.00	

