

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL	LABOUR	TOTAL	REMARK
				SUB TOTAL	SUB TOTAL		
	<u>สรุป</u>						
1	งานปรับปรุง						
A	งานสถาปัตยกรรม						
B	งานระบบ						
2	รวม (A+B)						
3	ค่าดำเนินการ และกำไร 8 %						
4	รวม (ข้อ 2 และข้อ3)						
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
6	รวมงานปรับปรุง (ข้อ4 และข้อ5)						
C	ครุภัณฑ์จัดซื้อ						
C-1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว						
C-2	ระบบรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสาร						
7	รวมครุภัณฑ์						
8	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
9	รวม (ข้อ 7 และข้อ 8)						
10	รวมทั้งสิ้น (ข้อ 6 และข้อ 9)						





ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL	REMARK
				@	SUB TOTAL	@	SUB TOTAL		
	2. งานฝ้าเพดานบริเวณโถง C-2 ฝ้าเพดานอะคูสติค ขนาด 600 X 600 มม. หนา 16 มม. โครงเคร้าที่ -บาร์ รุ่น Fine Fissured ความสูงสันโครง 38 มม. ตามมาตรฐานของผู้ผลิต	ชุด	1.00						
	3. งานฝ้าเพดานบริเวณโถง C-4 รูปหกเหลี่ยม ชุดใหญ่ ฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร้าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. กรุแผ่นอติลิตีทึบ หนา 10 มม. ลบบอบตามรูปหกเหลี่ยม ปิดทับฝ้าพลาสติก (Plastwood) หนา 15 มม. ยึดห้อยเสมอระดับฝ้า C-1 ด้านหลังติดไฟ Led Stripe Light ตามเส้นรอบรูป งานฝ้าเพดานส่วน ( โถงหน้าลิฟท์ )	ชุด	1.00						
	4. งานฝ้าเพดาน C-3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร้าโลหะชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมปิดเส้นสแตนเลสพับขึ้นรูป รอยต่อด้านหลัง ขนาด 5 x 7.5 ซม. ซ่อนไฟ LED ตามแบบ (รวมระบบไฟ LED)	ชุด	5.00						
	5. งานฝ้าเพดาน C-5 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร้าโลหะชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. กรุแผ่นลามิเนต No.1	ชุด	4.00						
	6. งานทาสีพลาสติกฝ้าเพดานบริเวณโถงทางเดินทั้งหมด (ไม่รวมส่วนหลังลิฟท์และห้องน้ำ) รวมงานฝ้าเพดาน	ตร.ม.	388.00						
<b>A-4</b>	<b>งานผนังตกแต่ง</b>								
	1. งานผนัง 1 (ด้าน A) ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุด้วยแผ่น SHERA PLY หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นแผ่นลามิเนต (ชนิด Ant- Virus) ตามแบบ พร้อมสแตนเลสพับขึ้นรูปกล่องรอยต่อด้านหลัง ขนาด 5 X 5 ซม. ซ่อนไฟ LED ตามแบบ (รวมระบบไฟ LED 5 ดวง/คอม/ผนัง 1 ชุด)	ชุด	5.00						

ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL	REMARK
				@	SUB TOTAL	@	SUB TOTAL		
2.	งานผนังเหนือประตูลิฟท์ 4 บาน ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุด้วยแผ่น SHERA PLY หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นแผ่นลามิเนต (ชนิด Ant- Virus) ตามแบบ	ตร.ม.	1.00						
3.	งานผนัง 1 (ด้าน B) ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุด้วยแผ่น SHERA PLY หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นแผ่นลามิเนต (ชนิด Ant- Virus) ตามแบบ พร้อมสแตนเลสพับขึ้นรูปกล่องรอยต่อด้านหลัง ขนาด 5 X 5 ซม. ซ่อนไฟ LED ตามแบบ (รวมระบบไฟ LED 7 ดวง/คอม/ผนัง 1 ชุด)	ชุด	1.00						
4.	งานผนัง 1 (ด้าน C) ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุด้วยแผ่น SHERA PLY หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นแผ่นลามิเนต (ชนิด Ant- Virus) ตามแบบ พร้อมสแตนเลสพับขึ้นรูปกล่องรอยต่อด้านหลัง ขนาด 5 X 5 ซม. ซ่อนไฟ LED ตามแบบ (รวมระบบไฟ LED 5 ดวง/คอม/ผนัง 1 ชุด)	ชุด	1.00						
5.	งานตัวหนังสือแสดงชื่อชั้น 7 ตัวหนังสือสแตนเลสได้คัตพับปิดหลังยกขอบหนา 1 นิ้ว ปิดหน้าทับด้วย แผ่นอะครีลิคใสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ติดผนังตามแบบ	ชุด	2.00						
7.	งานผนัง 2 (ด้าน D,E) ผนังเดิมแผ่นอะครีลิค 10 มม. ใสปิดทับด้วยสติเกอร์ Printed Design หมุดสแตนเลสยกขอบ 5 ซม. ด้านหลังซ่อนไฟ LED STIPLIGHT 4 ด้าน	ชุด	2.00						
8.	งานผนัง X ผนังเดิมทาสี โถงทางเดินทั้งหมด ( ยกเว้นด้านหลังลิฟท์และห้องน้ำ )	ตร.ม.	324.00						



ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL	REMARK
				@	SUB TOTAL	@	SUB TOTAL		
	ห้องเรียน SC 701,702								
A-1	งานป้องกันและรื้อถอน								
	1. รื้อผนังของเดิม ( ส่วนห้อง Control เดิม ) ตามแบบ	ตร.ม.	86.00						รื้อขนไป
	2. รื้อพื้นของเดิม ( ส่วนห้อง Control เดิม ) ตามแบบ	ตร.ม.	52.00						รื้อขนไป
	3. รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม	ตร.ม.	322.00						รื้อขนไป
	4. รื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดวงโคมของเดิม	งาน	1.00						รื้อส่งคืน
	รวมงานงานป้องกันและรื้อถอน								
A-2	งานพื้น								
	1. งานพื้นเดิมปูทับด้วยพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สีและลวดลายตามแบบ (ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบและเอกสารประกอบ ) รอยต่อกระเบื้องยางให้ใช้วิธีเชื่อมร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต	ตร.ม.	300.00						รวมงานปรับพื้น
	2. งานพื้นเดิมปูทับด้วยพื้นกระเบื้องยางลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สีและลวดลายตามแบบ (ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบและเอกสารประกอบ )	ตร.ม.	32.00						รวมงานปรับพื้น
	3. งานเส้นขอบตัวจบกระเบื้องยางอลูมิเนียม ของ Alusite หรือดีกว่า	เมตร	8.00						
	4. งานขยายพื้นที่จากของเดิม 1.00 ม. ตามเส้นรอบวง โครงสร้างใช้วัสดุตามของเดิม	ชุด	2.00						
	รวมงานพื้น								
A-3	งานฝ้าเพดาน								
	1. งานฝ้าเพดาน C-1 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	ตร.ม.	140.00						

















ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL	REMARK
				@	SUB TOTAL	@	SUB TOTAL		
B-3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานปรับตำแหน่งย้ายหัวจ่าย ( บริเวณส่วนที่ทำฝ้าเพดานใหม่ )	งาน	-						
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
B-4	อื่นๆ ย้ายและติดตั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Smoke Detector และหัว Sprinkle เป็นต้น	งาน	-						
	รวมอื่นๆ								
	รวมงานระบบโถงทางเดินทั้งหมด								
	ห้องเรียน SC 701,702								
B-1	งานระบบไฟฟ้า								
	1. ดวงโคม TYPE A โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า LED รุ่น RD01 #RAL83/WH-20LED/4K/60D	ดวง	94.00						
	2. ดวงโคม TYPE B โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า LED รุ่น รุ่น #RFM75/WH-XXLED-MR1 (6W)	ดวง	30.00						
	5. Switching Power Supply	ชุด	2.00						
2	งานสวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว	ชุด	28.00						
3	งานไฟฟ้าฉุกเฉิน								
	- ไฟฉุกเฉิน 2x9w Back up 1.5Hr. Up	ชุด	4.00						
	- Exit Light LED Back up 1.5Hr. Up	ชุด	2.00						
4	งานเต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้า (GROUDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE)	ชุด	20.00						
	- เต้ารับฝังพื้น (GROUDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE POP-UP)	ชุด							
5	งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 Ø 2.5 sq.mm.	เมตร	800.00						
	- สายไฟฟ้า IEC 01 Ø 4 sq.mm.	เมตร	250.00						





ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL	REMARK
				@	SUB TOTAL	@	SUB TOTAL		
	2. ดวงโคม TYPE B	ดวง	18.00						
	โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้า LED รุ่น รุ่น #RFM75/WH-XXLED-MR1 (6W)								
	3. ดวงโคม TYPE C	ดวง	4.00						
	โคมไฟ LED ชนิดฝังฝ้าหน้าตะแกรง ขนาด 0.60 x1.20 ม. รุ่น #LRST600/2L/OT-XXLED-T8/RAL9016 16W/OT/DE								
	4. ดวงโคม TYPE D	ม.	53.00						
	LED LINEAR FLEX,#SLX6120-12W/m-3000K-110D 24V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
2	งานสวิตช์								
	- สวิตช์ทางเดียว	ชุด	22.00						
3	งานไฟฟ้าฉุกเฉิน								
	- ไฟฉุกเฉิน 2x9w Back up 1.5Hr. Up	ชุด	2.00						
	- Exit Light LED Back up 1.5Hr. Up	ชุด	2.00						
4	งานเต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้า	ชุด	20.00						
	(GROUDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE)								
	- เต้ารับฝังพื้น	ชุด							
	(GROUDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE POP-UP)								
5	งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 Ø 2.5 sq.mm.	เมตร	800.00						
	- สายไฟฟ้า IEC 01 Ø 4 sq.mm.	เมตร	250.00						
6	งานท่อร้อยสาย								
	ท่อ EMT								
	- Dia. 1/2"	เมตร	60.00						
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	เหมา	1.00						
	รวมงานระบบไฟฟ้า								
B-2	งานระบบสื่อสาร								
	- สาย UTP-CAT 6	เมตร	200.00						
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ-45 (CAT 6)	ชุด	6.00						









ITEMS	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL	REMARK
				@	SUB TOTAL	@	SUB TOTAL		
C-1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว								
1	ห้องเรียน SC 701,702								
	- LF-01 โต๊ะนักศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 55 x 74 ซม. ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	64.00						
	- LF-02 เก้าอี้นักศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 55 x 84 ซม. ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	128.00						
	- LF-03 โต๊ะผู้บรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 55 x 74 ซม. ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	2.00						
	- FL-04 เก้าอี้ผู้บรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 58 x 100 ซม. ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	2.00						
	รวม								
2	ห้องเรียน SC 703,704								
	- LF-05 โซฟารูปตัว L ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	2.00						
	- LF-06 โต๊ะกลาง ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	2.00						
	- LF-07 STOOL กลม หุ้มผ้าหรือหนังเทียม ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	12.00						
	- LF-08 โต๊ะกลาง ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	4.00						
	- LF-09 เก้าอี้อาร์มแชร์ ( เล็ก ) ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	16.00						
	- LF-10 โต๊ะกาแฟ ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	8.00						
	- LF-11 โต๊ะกลาง ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	2.00						
	- LF-12 โต๊ะอเนกประสงค์สูง ( ดูรายละเอียดในเอกสารรายการประกอบแบบ )	ตัว	2.00						



